

Типовые комплектации блочно-модульных котельных RAINBOW

Тел./факс (495) 921-41-44

Блочно-модульные котельные установки RAINBOW

Наименование	Номинальная теплопроизводительность, кВт/ч	Ориентир. отопит. объем, тыс. м ³	Особенности	Срок изготовления, раб. дней
БМК СТМ мощностью от 50 до 150 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой («Protherm», VAXI и др.) в одном блок-модуле				
МВКУ-0,5Г	100	3	Опционально, тип исполнения:	30-35
МВКУ-0,5Г	200	6		
МВКУ-0,5Г	300	9		
БМК на базе котлов мощностью 200 – 500 кВт, комплектуются дутьевыми блочными горелками (котлы: Buderus, Viessmann)				
МВКУ-0,5Г	400	12	Опционально, тип исполнения:	35-45
МВКУ-0,5Г	500	15		
МВКУ-0,5Г	600	19,8		
МВКУ-0,5Г	800	24		
МВКУ-1,0Г	1000	30		
БМК на базе котлов мощностью 600 – 5000 кВт, комплектуются дутьевыми блочными горелками (котлы Viessmann, Buderus, ICI)				
МВКУ-1,5Г	1200	38	Опционально, тип исполнения:	Стандартная комплектация: <ul style="list-style-type: none"> Блочно-модульное здание Котлы в зависимости от мощности и желания Заказчика Горелки производства ф-мы Elco или ф-мы Oilon Насосы Grundfos (Германия) Общая котельная автоматика, КиП и А Сигнализаторы загазованности по СО и СН₄ Водомер Система трубопроводов Запорная арматура Электросиловое и осветительное оборудование Клапан КТЗ Тепловой счетчик Пожарно-охранная сигнализация Дополнительное оборудование: <ul style="list-style-type: none"> По агрегатный учет газа (СГ или RVG) – согласно ТУ. Корректор по газу (по температуре и давлению) Автоматическое регулирование по температуре наружного воздуха Регулятор давления газа (ГРУ) Дизель-генератор, (второй ввод) Двухконтурный вариант исполнения котельной Резервация по дизельному топливу, мазуту и нефти Дымовая труба Операторское помещение (при необходимости)
МВКУ-1,5Г	1500	45		
МВКУ-2,0Г	2000	60		
МВКУ-3,0Г	3000	90		
МВКУ-4,0Г	4000	120		
МВКУ-5,0Г	5000	150		
МВКУ-6,0Г	6000	180		
МВКУ-7,0Г	7000	210		
МВКУ-8,0Г	8000	240		
МВКУ-9,0Г	9000	270		
МВКУ-10,0Г	10000	300		
МВКУ-15,0Г	12000	360		
МВКУ-15,0Г	15000	420		
МВКУ-20Г и выше	20000-40000	600-2700		

ООО «РЭЙНБОУ-СЕРВИС» осуществляет сбор и получение ИРД, проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельных блочных котельных установок, работающих на природном газе, дизтопливе и мазуте. Возможно изготовление паровых котельных и когенерационных мини-ТЭС.

По желанию Заказчика котельные комплектуются отечественным или импортным оборудованием.

Блок-модули котельной перевозятся низкорамными тралями (блок модули изготавливаются в рамках транспортного габарита) или любым другим видом транспорта при необходимости, работают без обслуживающего персонала, имеют сертификат соответствия и разрешение на применение.

Общая итоговая стоимость БМК формируется исключительно на основании заполненного опросного листа.

Номенклатура не ограничивается только приведенными в таблице мощностями! Изготовим котельную любой мощности индивидуально для любого Заказчика.

Стоимость дымовой трубы определяется согласно высотности в районе застройки, ПДК и расчета «ООС».